





## POHLED Z ULICE



## LEGENDA POVRCHU


- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 1 - |  | ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ PROBARVENOU OMÍTKOU TL.200mm<br>OMÍTKA ŠTERKOVÁ - BÍLOŠEDÁ |
| 2 - |  | DŘEVĚNÉ PRVKY - SVĚTLÉ ŠEDÁ   |
| 3 - |  | KRYTINA TITANZINKOVÝ PLECH TL. MIN 0,7mm  |

## POZNÁMKY


**BAROVNÉ ODSTÍNY OMÍTEK BUDOU NA STAVBĚ DEFINITIVNĚ  
ODSOULHLASENÝ DLE PROVEDENÝCH VZORKŮ**

- OK PLASTOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE S TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, BAREVNÝ ODSTÍN RAL 6028 (BOROVICOVÁ)
  - ZL ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - VNITŘNÍ ZÁBRADÍ JE VYROBENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ S KOMAXITOVOU STRÍBRNOU POVRCH. ÚPRAVOU VENKOVNÍ ZÁBRADÍ JE CELOSKLENĚNÉ CONNEX TL. 10 MM, KOVOVÉ ČÁSTI ÚCHYTŮ - NÁTĚR SVĚTLÉ ŠEDÁ
  - KV KLEMPŘSKÉ VÝROBKY - OPLECHOVÁNÍ Z TITANZINKOVÉHO PLECHU
  - DB GARÁŽOVÁ VRATA - PLASTOVÁ SEKČNÍ, BAREVNÝ ODSTÍN - SVĚTLÉ ŠEDÁ (BOROVICOVÁ) DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ, VÝSUVNÁ POD STROP


# POHLED ZE ZAHRADY



## POHLED BOČNÍ



## POHLED BOČNÍ



INVESTOR

MONIKA VĚCHTÍKOVÁ  
KESTRÁNSKÁ 133, CHOLUPICE, 143 00 PRAHA 4

AKCE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU  
NA P.P.Č. 375/1 A 711, K.Ú. ŠTÍŘÍN

PROJEKTOVÝ STUPEŇ

# PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

HLAVNÍ ARCHITEKT STAVBY	ING. OLEG MARHOLT	DATA	01/2016
HIP	ERDEVEN, KESTŘANSKÁ 133, PRAHA-CHOLUPICE	ZAKÁZKA Č.	03. 2016
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. OLEG MARHOLT	MĚŘÍTKO	1:100
VYPRACOVAL	ING. ARCH. CESAROVÁ, R. JURČA	ČÍSLO PARÉ	

PROFESSE

ČÍSLO PŘÍLOHY

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ RESENÍ

D.1.1-5

## VÝKRES

## POHLEDY