

POZNÁMKA:

- ELEKTROINSTALAČNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU
- TRASY ROZVODŮ MUSÍ RESPEKTOVAT INSTALAČNÍ ZÓNY DLE ČSN 33 2130 ed. 2
- KONCOVÉ PRVKY ELEKTROINSTALACE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠCE DLE ČSN 33 2130 ed. 2
- DVA A VÍCE KONCOVÝ PRVKŮ VEDLE SEBE OSAZOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE KOORDINOVÁNO S ARCHITEKTEM
- SVĚTELNÉ VÝVODY UKONČIT SVÍTIDLOVOU SVORKOU
- EL. INSTALACI V PROSTORÁCH S VANOU NEBO SPRCHOU PROVÉST DLE ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
- UMÝVACÍ PROSTORY VIZ ČSN 33 2130 ed. 2
- SVÍTIDLA BUDOU VYBRÁNA A DODÁNA INVESTOREM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- DLE ČSN EN 61140 ed. 2 A ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

LEGENDA SYMBOLŮ:

	rozváděč elektro		spínač jednopólový
	zásuvka jednoduchá 230 V, 16 A		spínač sériový
	zásuvka dvojitá 230 V, 16 A		přepínač střídavý
	zásuvka jednoduchá 230 V, 16 A, IP 44		přepínač střídavý dvojitý
	zásuvka 400 V, 16 A, 5p		přepínač křížový
	vývod jednofázový		přepínač střídavý dvojitý 6+1
	vývod třífázový		světelný vývod stropní
	ochranné pospojení		světelný vývod nástěnný
	hlavní ochranné pospojení		
	požární detektor		

EPZDENEK.CZ +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz	investor Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00	kreslil Ing. Pavel Zdeněk	
	název stavby STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice	kontroloval Ing. Jan Hlavatý	
	část D 1.4. 3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	datum Leden 2015	
stupeň DSP	název dokumentu DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ - 1. NP	DCC &ELH	číslo 7714.3dsp

VÝKRESOVÝ LIST ISO 5457 - A2T

M - 1 : 50