Současný stav:
Na objektech jsou tři druhy krytin

- azbestové šablony neznámého stáří na prkenném roštu
- pálené tašky na latích
- azbestová vlnitá krytina na nosném roštu.

Všechny krytiny jsou letité, vlnitá í rovná krytina jsou prorostlé mechem, pálené tašky prosakují ve spojích. Při manipulaci je materiál krytiny nesoudržný. Hřebenáče jsou v několika místech popraskané.
Krov domu i stodoly je z vyzrálého dřeva bez známek napadení nebo jiného poškození. Krokve vzdálené od sebe cca 70- 90 cm profilu 12x12. Prkna pod rovnou krytinou s mezerami asi 20cm. Střecha je rovná bez známek propadlin. Tašky stodoly na latích – přijdou demontovat. Krov je rovný mimo jenu z neznámých důvodů vyhnutou krokev. Demontované tašky předpokládám uložit (podle předběžného dohovoru se starostou obce) na svém pozemku. Krytinu i rošt kůlny demontuji před zahájením akce.

Mám zájem o provedené celkové výměny.
Vzhledem k tomu, že existuje technologie použití asfaltových pásů bez demontáže původní krytiny, chtěl bych všechny tři objekty zastřešit stejnou technologií. Na stodole a kůlně provést k tomu nezbytné vytvoření podkladu z OSB desek. Asfaltové pásy nejlépe se vzorem šachovnice šedá, případně bobrovka šedá.
Přepokládám rozšíření střechy překlenutím (zastřešením) výklenku mezi stodolou a kůlnou (na spodní fotografii je znázorněno červenou čarou).
K tomu zastřešení připravím rovinu krokví, posazených na trámech a věnci na z části ubourané zdi kamenné kůlny. Vzhledem ke vzdálenosti (celková potřebná délka krokví vychází asi na 9,5m) přepokládám položit krokve zvlášť nad mezeru a zvlášť nad kůlnu (už kvůli případnému pozdějšího zkroucení).



Další upřesnění při prohlídce/zaměření stavby + dořešení možných dalších úprav na místě (narovnání jedné krokve, řešení osvětlení, ventilace, oplechování, okapy, … aj.)

Pokud mi navrhnete jinou krytinu, použitelnou na dům bez demontáže původních šablon, nejsem proti.

172, Volenice, Jihočeský kraj, Česká republika
Adresa je přibližná.

73

Volenice 73