SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vodovodní přípojka pro par.č.. 1419/47

Místo: Mrač

Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel: Kamila Klabečková

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							[redacted]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				
1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	13,000	[redacted]	
2	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	4,000		
3	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000		
38	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 50 m3	m3	17,000		
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,000		
9	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8,500		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,500		
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,000		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,500		
13	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,800		
14	*M*	*583373020*	*štěrkopísek frakce 0-16*	*t*	*12,000*		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
15	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,700		
	D	5	Komunikace				
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	13,000		
39	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	4,000		
40	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	4,000		
41	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	4,000		
42	K	577154211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000		
	D	8	Trubní vedení				
	D	82	Vodovodní přípojka				
22	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	21,700		
23	*M*	*286137520*	*potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm*	*m*	*21,700*		
24	*M*	*899 72-1111*	*Signální vodič na potrubí PVC DN do 150 mm*	*m*	*21,700*		
25	*M*	*899 72-2113*	*Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC š. 34 cm*	*m*	*21,700*		
[redacted]							
28	[redacted]						
29	[redacted]						
30	[redacted]						
31	[redacted]						
32	[redacted]						
33	[redacted]						
	D	99	Přesun hmot				
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,000		
37	K	Pol9	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	m	21,700		