


POHLED JIŽNÍ

M 1:50



LEGENDA PRVKŮ

1. STŘEŠNÍ KRYTINA - PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA LINDAB SEAMLINE (BARVA ANTRACITOVÁ)
2. SVODOVÁ ROURA-SYSTÉM LINDAB RAINLINE, OCELOVÉHO ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH S OCHRANNOU BAREVNOU VRSTVOU PO OBOU STRANÁCH tl. 0,6mm
3. OKAPOVÝ SYSTÉM LINDAB RAINLINE Z OCELOVÉHO, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU
PODOKAPNÍ ŽLAB
4. OPLECHOVÁNÍ Z TITAN-ZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,5mm
5. FASÁDA 1-SILIKÓNOVÁ TENKOVrstvá OMÍTKA- fasádní barva STANDARD MD205-ODSTÍN BÍLÉ
6. DŘEVĚNÝ RASTROVÝ OBKLAD SE VZDUCHOVOU MEZEROU; šířka latí 50,0mm, tl. latí 40,0mm; mezera mezi fasádou 20,0mm; mezery v rastru latí 20,0mm; DŘEVO-MODRŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
7. STŘEŠNÍ OKNO VELUX S POVRCHOVOU IMITACÍ HLINÍK; BARVA ŠEDÁ
8. DŘEVĚNÁ TERASA
9. VĚTRACÍ HLAVICE HL810, DN110, MATERIÁL PP
10. KOMÍN - NEREZOVÝ TŘÍVRSTVÝ S IZOLACÍ-VENKOVNÍ, PRŮMĚR 200mm
11. STAVONA-PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITACE HLINÍK; BARVA ŠEDÁ; DVEŘE PROFIL PRIMA S DVOJSKLEM
12. STAVONA-PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITACE HLINÍK; BARVA ŠEDÁ; DVEŘE PROFIL PRIMA S DVOJSKLEM
13. STAVONA-PLASTOVÉ OKNO S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITACE HLINÍK; BARVA ŠEDÁ; OKNO PROFIL TREND S DVOJSKLEM
14. STAVONA-PLASTOVÉ DVEŘE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITACE HLINÍK; BARVA ŠEDÁ; DVEŘE PROFIL PRIMA S DVOJSKLEM
15. STAVONA-POSUVNÁ STĚNA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITACE HLINÍK; BARVA ŠEDÁ; STĚNA PROFIL VEKASLIDE 82 S DVOJSKLEM
16. OCHRANNÉ OKENNÍ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ; BARVA ŠEDÁ