


# VÝKRES KROVU

## M 1:50



## LEGENDA PRVKŮ

- 1 STŘEŠNÍ OKNO VELUX 1400-660mm; KOTVENÉ MEZI KROKOVYMI, PODROBNĚ VIZ. VÝPIS OKEN A DVEŘÍ
- 2 DŘEVĚNÁ POZEDKICE 180x220mm; CELKOVÁ DĚLKA PRVKU 15,25m; ROSTLÉ DŘEVO C22
- 3 DŘEVĚNÁ VAZNIČE 100x220mm; CELKOVÁ DĚLKA PRVKU 15,75m; ROSTLÉ DŘEVO C22, NOSNÁ ČÁST STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- 4 DŘEVĚNÁ KLEŠTINA 2x60/180; 1. CELKOVÁ DĚLKA PRVKU 3,90m; ROSTLÉ DŘEVO C22  
DŘEVĚNÁ KLEŠTINA 2x60/180; 2. CELKOVÁ DĚLKA PRVKU 1,25m; ROSTLÉ DŘEVO C22
- 5 DŘEVĚNÁ KROKEV 100x160mm; CELKOVÁ DĚLKA PRVKU 5,89m; ROSTLÉ DŘEVO C22, NOSNÁ ČÁST STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- 6 POZINKOVANÁ OCELOVÁ ZÁVITOVÁ TYČ M16 (M16-G ucel 8.8) S POZINK. PODLOŽKOU A MATKOU M16, UKOTVENÁ CHEMIKOU KOTVOU (SIGA PRO-PEL-ESTER) DO ŽB VŮKCE, DĚLKA ZÁVITOVÉ TYČE 340mm
- 7 NOSNÁ OCELOVÁ ČTVERCOVÁ TRUBKA O ROZMĚRECH (b×h) 100x100mm L1 16mm OCEL S235; VÝŠKY 3700mm; KOTVENÁ ŠROUBY A NA CHEMIKOU KOTVO PŘES NAVAŘENOU PLATLI DO STROPNÍ KONSTRUKCE
- 8 VĚTRÁČI POTRUBÍ PP HT DN110

## POZNÁMKY

- JOKADY JEDNOTLIVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNÍKOVÝCH PRVKŮ VIZ "VÝPISY PRVKŮ" VE SLOŽCE "C" PROJEKT. DOKUMENTACE
- KROVKE K POZEDCÍM A VAZNICÍM KOTVENÉ STATICKYMI ÚHELNIKY S OTVORY BUD. VYROBENY Z OCELOVÉHO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO, ROZMĚRY 10x40x10x2mm, SPOJACÍM MATERIÁLEM BUDOU KONVEXNÍ HŘEBKY HAŠPLÉ FeZn 4,0x50mm
- NOSNÁ OCELOVÁ ČTVERCOVÁ TRUBKA O ROZMĚRECH (b+h) 100x100mm li. 16mm OCEL S235 SE PŘÍPOJÍ K VAZNICÍM NAVÁŘENÝMI OCELOVÝMI SPOJKAM S235 S OTVORY Z OBOU STRAN A BUDE UPEVNĚNÁ SPOJACÍMI VRUTY (tř.2) PODSTAVCOVÝMI VRUTY S PODLOŽKOU HAŠPLÉ FeZn 6,0x50mm
- POZEDNICE NÁPOJOVÁNY PŘEPLÁTOVÁNÍM A ŽÁROVĚN UPEVNĚNÍ STAVEBNÍMI HŘEBKY HAŠPLÉ 4xFe 4,0x100mm
- KOTVENÍ POZEDNICE DLE "VÝKRESU KROVU" POMOCÍ POZINKOVANÉ OCELOVÉ ZÁVITOVÉ TYČE M16, UKOTVENÉ CHEMICKOU KOTVOU DO ŽEB VĚNCE, DÉLKA ZÁVITOVÉ TYČE V VĚNCE "V3" L:330mm
- SOUČÁSTÍ ZÁVITOVÉ TYČE BUDE PODLOŽKA A MATKA
- KÓTOVÁNO V KOORDINÁČNÍCH ROZMĚRECH
- PODROBNÉ SKLADBY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. "SEZNAM SKLADBE" VE SLOŽCE "C" PROJEKT. DOKUMENTACE

## MATERIÁL

KROKVE - ROSTLÉ DŘEVO SMRKOVÉ C22  
POZEDNICE, VAZNICE - ROSTLÉ DŘEVO SMRKOVÉ C22  
OCELOVÉ KOTVY DLE VÝPISU "ZÁMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ"  
STATICKÉ ÚHELNÍKY S OTVORY(BOVA) PRO KOTVENÍ KROKVÍ K POZEDNÍM A VAZNÍM

## VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU

PRVEK	ROZMĚR (b x h x t) mm	POČET KUSŮ	bm	m <sup>3</sup>
KROKVE 1	100x160x5830	32	186,56	2,98
POZEDNICE 1	180x220x15250	1	15,25	0,60
POZEDNICE 2	180x220x15250	1	15,25	0,60
KLEŠŤINA 1	60x180x3900	32	124,80	1,35
KLEŠŤINA 2	60x180x1250	32	40,00	0,43
VÁZNICE 1	100x220x15750	1	15,75	3,47
HRANOL 1	50x100x1320	32	42,24	0,21
HRANOL 2	50x100x400	64	25,60	0,13
OSB DESKY	1250x2500x25	70	175,00	5,47
PALUBKY	25x116x4000	425	1700,00	0,55
KONTRALÁŤE	60x40x4500	48	216,00	0,52
			CELKEM	17,31m <sup>3</sup>

## SCHÉMA UKOTVENÍ POZEDNICE




SCHÉMA 1. - U OKAPU - ULOŽENÍ KROKVE  
NA POZEDNICI

