Řez A–A'



Legenda materiálů

- Zdivo obvodové z cihel broušených HELUZ FAMILY 44 na celoplošné lepidlo zateplení KZS (polystyren šedý grafitový tl. 120mm)
- Zdivo středních zdí z cihel broušených HELUZ FAMILY 30 na celoplošné lepidlo
- Zdivo příček tl. 150mm z cihel broušených HELUZ 11,5 na celoplošné lepidlo
  Zdivo příček tl. 100mm z cihel broušených HELUZ 8 na celoplošné lepidlo
- Zdivo z cihel plných CP P15 na maltu MVC 10
- Prostý beton C 16/20 (B20)
- Rostlá zemina
- Hutněný štěrkopískový zásyp
- Železobeton
- Zásyp zeminou

Skladby konstrukcí

Ⓐ
- keramická dlažba – 14 mm
- lepidlo – 3mm
- samonivelační vyrovnávací stěrka – 2mm
- cementový potěr s ocelovou sítí 4/150–4/150 – 56mm
- PE fólie – 1mm
- pěnový polystyren podlahový – 120mm
- hydroizolační pás proti vodě a radonu Vedasprint – 4mm
- podkladní beton s ocelovou sítí 6/150–6/150 – 100mm
- štěrkopískový hutněný podsyp
- rostlá zemina

Ⓑ
- lamelové parkety – 16 mm
- podložka – 2mm
- samonivelační vyrovnávací stěrka – 2mm
- cementový potěr s ocelovou sítí 4/150–4/150 – 56mm
- PE fólie – 1mm
- pěnový polystyren podlahový – 120mm
- hydroizolační pás proti vodě a radonu Vedasprint – 4mm
- podkladní beton s ocelovou sítí 6/150–6/150 – 100mm
- štěrkopískový hutněný podsyp
- rostlá zemina

Ⓒ
- pochozí záklop z OSB desek na pero a drážku – 20mm
- tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS – 300mm
- parotěsná zábrana
- strop MIAKO HELUZ – 250mm
- omítka – 10mm

Ⓓ
- keramická krytina Tondach – hnědá engoba
- latě a kontralatě
- pojistná difuzní folie

±0,000=163,40

výškový systém Bpv

Změna–popis	Datum	Index	Podpisy
Kreslil	Ing.Jaroslav Fojtách		
Kontroloval	Ing.Jaroslav Fojtách		
Zodp. projektant	Ing.Jaroslav Fojtách		
Investor	manž. Zbořil Jan a Zbořilová Kateřina 696 51 Čeložnice č.p. 104		
Zakázkové číslo	2013.83		
Datum 1.vydání	Leden 2014		
Měřítko	1:100		
Stupeň PD	Dokumentace pro stavební povolení		

NEXT PROJEKT
ING.JAROSLAV FOJTÁCH
U JÁNSKÉHO DVORA 3041, 690 03 BŘECLAV

Stavba
Novostavba RD, Čeložnice

Obsah
Řezy

Označení
D.1.5

Paré číslo: